

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	STWiORB 14s/2013	Kosztorys	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górecko Stare (ETAP I)		
1	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,135
2	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PODBUDOWA		
2.1	D-04.04.02b	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8'cm – kruszywo 0/31 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010		
Wyliczenie ilości robót:					
			51,37	51,370000	
			(135-10)*3,10	387,500000	
			RAZEM:	438,870000	
				m2	438,9
2.2	D-04.04.02b	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości – kruszywo 0/31 GA85 f5 wg. PN-EN13242 + A1:2010 Krotność=-3	m2	438,9
3	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej REGULACJA POBOCZY		
3.1	D-02.03.01	KNR 201/235/2 (2)	Formowanie i zagęszczanie poboczy równiarką, grunt dowieziony samochodami samowyładowczymi (materiał Wykonawcy) - ANALOGIA	m3	20,5
4	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA		
4.1	D-05.03.05a	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3'cm - beton asfaltowy AC8S dla KR1 wg. WT-2/2010		
Wyliczenie ilości robót:					
Włączenie do drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+010,00			51,37	51,370000	
Odcinek od km 0+010,00 do km 0+135,00			(135-10)*3,00	375,000000	
			RAZEM:	426,370000	
				m2	426,4
4.2	D-05.03.05a	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1'cm grubości warstwy - beton asfaltowy AC8S dla KR1 wg. WT-2/2010 Krotność=2,00	m2	426,4
5	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D-02.03.01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III	m2	202,5

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	STWiORB 14s/2013	Kosztorys	Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górecko Stare (ETAP II)		
1	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim		
Wyliczenie ilości robót:			(420.89-135)/1000	0,285890	
			RAZEM:	0,285890	km
2	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PODBUDOWA		
2.1	D-04.04.02b	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – kruszywo 0/32 GA85 f5 wg PN-EN13242 + A1:2010 - docelowa grubość warstwy 5 cm		
Wyliczenie ilości robót:			(420.89-135)*3,10	886,259000	
			RAZEM:	886,259000	m2
2.2	D-04.04.02b	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości – kruszywo 0/32 GA85 f5 wg PN-EN13242 + A1:2010 - dalsze 3 cm Krotność=3	m2	886,3
3	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej REGULACJA POBOCZY		
3.1	D-02.03.01	KNR 201/235/2 (2)	Formowanie i zagęszczanie poboczy równiarką, grunt dowieziony samochodami samowyladowczymi (materiał Wykonawcy) - ANALOGIA	m3	45,0
4	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA		
4.1	D-05.03.05a	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm - beton asfaltowy AC8S dla KR1 wg WT-2/2010 - docelowa grubość warstwy 5 cm		
Wyliczenie ilości robót:			(420.89-135)*3,00	857,670000	
			-(231.55-205.64)*0.5-2*15*0.5/2	-20,455000	
			RAZEM:	837,215000	m2
4.2	D-05.03.05a	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy - beton asfaltowy AC8S dla KR1 wg WT-2/2010 - dalsze 2 cm Krotność=2	m2	837,2
5	STWiORB 14s/2013	Element	Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5.1	D-02.03.01	KNR 201/506/7	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III		
Wyliczenie ilości robót:			2*0,75 *286,00	429,000000	
			RAZEM:	429,000000	m2