

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Razem możemy więcej - integracja społeczna w Gminie Jozefow.Prace adaptacyjne w budynku przy ul.Broniewskiego 14A w Jozefowie		
1	Element	roboty rozbiórkowe		
1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	szt	4
1.2	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	0,8
1.3	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym	m ³	0,8
1.4	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek (panele podłogowe pom. 1-4)		
		Wyliczenie ilości robót: 6,33*3,68+3,64*6,18+4,85*5,3+5,37*2,49		
		RAZEM:	84,865900	
			84,865900	m ² 84,87
1.5	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
		Wyliczenie ilości robót: 4,69*2,88		
		RAZEM:	13,507200	
			13,507200	m ² 13,51
2	Element	Roboty remontowe		
2.1	KNR 401/330/3	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły (poszerzenie otworu drzwiowego)		
		Wyliczenie ilości robót: 0,3*2,1		
		RAZEM:	0,630000	
			0,630000	m ² 0,63
2.2	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek		
		Wyliczenie ilości robót: 0,25*0,3*0,3*2		
		RAZEM:	0,045000	
			0,045000	m ³ 0,05
2.3	KNR 19/1024/7 (2)	Drzwi aluminiowe oszklone- z szybami bezpiecznymi obustronnie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi (90cm prześwitu)		
		Wyliczenie ilości robót: 1,1*2,07		
		RAZEM:	2,277000	
			2,277000	m ² 2,28
2.4	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego (zamurowanie otworu drzwiowego z pom. nr1 do pom. nr 3)		
		Wyliczenie ilości robót: 0,8*2,05		
		RAZEM:	1,640000	
			1,640000	m ³ 1,64
2.5	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegieł, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. do 2 m ² (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót: 1,64*2		
		RAZEM:	3,280000	
			3,280000	m ² 3,28
2.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m ²	3,28
2.7	KNR 401/1204/5	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufit, tynki wewnętrzne	m ²	3,28
2.8	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót: 2,05*1*0,25		
		RAZEM:	0,512500	
			0,512500	m ³ 0,51
2.9	KNR 401/313/3	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem gniazd dla belek		
		Wyliczenie ilości robót: 0,25*2*0,3		
		RAZEM:	0,150000	
			0,150000	m ³ 0,15
2.10	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	m	1,6
2.11	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 25 cm		
		Wyliczenie ilości robót: 2,08*2+1,2		
		RAZEM:	5,360000	
			5,360000	m 5,36

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.12	KNR 712/105/1	Odłuszczenie, konstrukcje pełnościenne -posadzka z pytek terakota		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,33*3,68+3,64*6,18+4,85*5,3+5,37*2,49+4,69*2,88		98,373100
		RAZEM:	m2	98,37
2.13	KNR 711/101/1 (7)	Gruntowanie, podłoża betonowe, inne	m2	98,37
2.14	KNR 12/1118/11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 60x60 cm, metoda kombinowana	m2	98,37
2.15	KNR 12/1120/1	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 60x60 cm, cokołik 10 cm, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,33*2+3,68*2-1		15,340000
		3,64*2+6,18*2-2		17,640000
		4,85*2+5,37*2-2		18,440000
		5,37*2+2,49*2-1		14,720000
		4,69*2+2,88*2-1		14,140000
		RAZEM:	m	80,28
2.16	KNR 202/121/3	Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm ścianka pod WC		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1+1,9)*2,94- (0,9*2,05)		6,681000
		RAZEM:	m2	6,68
2.17	KNR 202/1019/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, pełne 1-dzielne, do 2,0 m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,9*2*3		5,400000
		RAZEM:	m2	5,40
2.18	KNR 202/1015/1 (1)	Ościeżnice drewniane, 2-krotnie malowane i szklone na budowie, zewnętrzne zwykłe, grunt fialowy + farba		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5*3		15,000000
		RAZEM:	m	15,00
2.19	Kalkulacja własna	Przebudowa instalacji c.o w pok. nr 5	kpl	1