

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.094	ha ha	0.094	
				RAZEM	0.094
2	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty rozbiórkowe			
3	KNNR 6 d.2 0805-01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowych gr. 6 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 60	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNNR 6 d.2 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 19.4	m m	19.400	
				RAZEM	19.400
3		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01 d.3 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km 385.6	m ³ m ³	385.600	
				RAZEM	385.600
4		Roboty zabezpieczające			
6	KNNR 1 d.4 0305-03	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV 25.6	m ³ m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
7	KNNR 5 d.4 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z AROT o śr. 100 mm 51.1	m m	51.100	
				RAZEM	51.100
8	KNNR 1 d.4 0320-03	Ręczne zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem, grunt kat. IV 25.6	m ³ m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
5		Oporniki			
9	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod oporniki betonowe z oporem 3.25	m ³ m ³	3.250	
				RAZEM	3.250
10	KNR 2-31 d.5 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 8x30 cm 107	m m	107.000	
				RAZEM	107.000
6		Krawężniki			
11	KNR 2-31 d.6 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 3.15	m ³ m ³	3.150	
				RAZEM	3.150
12	KNR 2-31 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
13	KNR 2-31 d.6 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
7		Podbudowa placu			
14	KNR 2-31 d.7 0104-05	Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7, zagęszczanie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 940	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
15	KNR 2-31 d.7 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 - grubości po zagęszczeniu 8 cm 940	m ² m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
16	KNR 2-31 d.7 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0-31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości Krotność = 12	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		940	m ²	940.000	
				RAZEM	940.000
8		Nawierzchnia placu			
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.8	0511-03	cementowo-piaskowej	m ²	922.000	
		922			
				RAZEM	922.000
18	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.8	0511-03	cementowo-piaskowej (kostka brukowa płukana - jasna) - wyznaczenie	m ²		
		miejsc postojowych	m ²	18.000	
		18			
				RAZEM	18.000
9		Nawierzchnia chodnika po rozbiórce			
19	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.9	0109-03	12 cm	m ²	60.000	
		60			
				RAZEM	60.000
20	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.9	0511-03	cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m ²	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
21	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce	m ²		
d.9	0511-03	cementowo-piaskowej (kostka grafitowa)	m ²	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
10		Odwodnienie placu			
22	Kikulacja in-	Ustawienie wpustu żeliwnego krawężnikowego D400	szt		
d.10	dywidualna		szt	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40	m ³		
d.10	0215-07	m ³ na odkład w gruncie kat.IV	m ³	2.400	
		2.4			
				RAZEM	2.400
24	KNR 2-28	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm	m		
d.10	0506-02		m	51.200	
		51.2			
				RAZEM	51.200
25	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.	m ³		
d.10	0230-02	do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	1.270	
		1.27			
				RAZEM	1.270
26	KNR 2-01	Umocnienie skarp i dna rowów kamieniem łamanym na podsypce ce-	m ²		
d.10	0516-05	mentowo-piaskowej	m ²	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000