

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.077	km km	 0.077	
				RAZEM	0.077
2	KNNR 6 d.1 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 197	m ² m ²	 197.000	
				RAZEM	197.000
3	KNNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
4	KNNR 6 d.1 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
5	KNNR 1 d.1 0104-16	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podbudowa chodnika			
6	KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-YI na całej szerokości jezdni i chodników do gł. 15 cm Krotność = 1.5 29.55	m ² m ²	 29.550	
				RAZEM	29.550
7	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 197	m ² m ²	 197.000	
				RAZEM	197.000
8	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
9	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 77	m m	 77.000	
				RAZEM	77.000
3		Nawierzchnia chodnika			
10	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolor czerwony bez fazy 197	m ² m ²	 197.000	
				RAZEM	197.000
4		Roboty wykończeniowe			
11	KNNR 1 d.4 0311-04	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu 3.85	m ³ m ³	 3.850	
				RAZEM	3.850