

Przedmiar robót

**„Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich. Józefów - od ronda do ul. Leśnej”
- w zakresie przebudowy istniejącej drogi rowerowej w m. Józefów
dz. nr ewid. 37, ark. 4, Józefów, Obr. Józefów, gm. Józefów**

Data: 30-07-2026

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Zamawiający: Gmina Józefów

Ul. Kościuszki 37

23-460 Józefów

Jednostka opracowująca kosztorys: AGF INŻYNIERIA Sp. z o.o.

Czarnystok 82, 22-463 Radecznica

tel. 601 294 665, email: agf24@o2.pl

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Grzegorz Furlepa, ...

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze			
1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,023 = 0,023000 0,02	0,02		km
2 Roboty rozbiórkowe			
2.1 KNR 231/804/3 Rozebranie nawierzchni z obramowaniami, wszystkie rodzaje nawierzchni 30 = 30,000000 30,00	30,00		m2
2.2 KNR 209/425/6 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km, materiały drogowe, gruz itp. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 30*2,4*0,1 = 7,200000 7,20	7,20		t
2.3 KNR 209/425/9 Transport materiałów z rozbiórki samochodami na odległość do 1 km, dodatek za każdy dalszy 1 km- dodatek do łącznej odległości ok. 5 km. Krotność 4 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	7,2	4	t
3 Roboty ziemne			
3.1 KNR 201/126/1 Analogia: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) i warstwy zanieczyszczeń na krawędziach jezdni, zawyżonych poboczach i drogach bocznych i przy pomocy spycharek, odległość do 2 km, grubość warstwy do 15 cm- na odkład 32 = 32,000000 32,00	32,00		m2
3.2 KNR 201/205/4 Analogia: Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem samochodami samowył. do 5 km, nasyp 2 = 2,000000 wykop 1 = 1,000000 3,00	3,00		m3
3.3 KNR 201/205/4 Analogia: Dostawa gruntu niewysadzinowego 2 = 2,000000 2,00	2,00		m3
3.4 KNR 201/236/1 Profilowanie i zagęszczanie nasypów, ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 2 = 2,000000 2,00	2,00		m3
3.5 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 32 = 32,000000 32,00	32,00		m2
4 Podbudowy			
4.1 KNR 231/111/3 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15-cm 32 = 32,000000 32,00	32,00		m2
4.2 KNR 231/111/4 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za każdy następny 1-cm grubości podbudowy- dodatek do 25 cm, krotność 10	32	10	m2
4.3 KNR 231/114/5 Analogia: Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C3/4a, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	32		m2
4.4 KNR 231/114/7 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	32		m2
4.5 KNR 231/114/8 podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości, Dodatek do 20 cm, Krotność 12	32	12	m2
5 Obramowania i nawierzchnia			
5.1 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża 6,8+12,5 = 19,300000 19,300	19,300		m
5.2 KNR 231/402/4 Analogia: Ławy po obrzeża betonowe 0,0436*19,3 = 0,841480 0,841	0,841		m3
5.3 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 19,32 = 19,320000 19,320	19,320		m
6 Nawierzchnia			
6.1 KNR 231/310/1 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, warstwa wiążąca o grubości 4-cm	30		m2
6.2 KNR 231/310/5 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, warstwa ścieralna o grubości 3-cm	30		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
6.3 KNR 231/310/6	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy	30		m2
7 Roboty wykończeniowe				
7.1 KNKRB 1/314/4	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie			
	10	= $\frac{10,000000}{10,00}$	10,00	m2
7.2 KNKRB 1/415/3	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	10		m2