

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 2024/BZP 00304285 z dnia 26.04.2024r. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów** przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 06-07.05.2024 roku wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Część 4 zamówienia - Modernizacja ujęć wody i hydroforni w Józefowie, Majdanie Nepryskim i Stanisławowie oraz budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Stanisławowie:

1. Zamawiający wymaga aby w formularzu ofertowym wyszczególnić wartości dla :

Lp.	Nazwa / zakres	Wartość w zł netto	Wartość w zł brutto
1	Modernizacja ujęcia wody w Józefowie a) Dostawa stacji hydroforowej, b) Modernizacja istniejącej studni głębinowej,		
2	Modernizacja ujęcia wody w Józefowie a) Roboty rozbiórkowe i brukarskie, b) Budowa wiaty wielostanowiskowej o wymiarach 5,0x10,0m ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, dach z antykondensatem, orynnowanie, wraz z zabudową trzech stron (kolor do uzgodnienia z inwestorem)		
3	Modernizacja ujęcia wody w Majdanie Nepryskim		
4	Modernizacja ujęć wody w Stanisławowie		
5	Przebudowa rurociągów na terenie istniejącej hydroforni w m. Górniki w celu wyłączenia budynku hydroforni z pracy		
	Razem		

Tymczasem przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa został podzielony na Zadania: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4.

1.1 Prosimy o przyporządkowanie zadań wyszczególnionych w przedmiarach robót do tabeli wskazanej w formularzu ofertowym.?

ODP: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE:

ZADANIE 1A - ODPOWIADA POZYCJI NR 2 Z TABELI

ZADANIE 1B - ODPOWIADA POZYCJI NR 1 Z TABELI

ZADANIE 2A - ODPOWIADA POZYCJI NR 3 Z TABELI

ZADANIE 2B - ODPOWIADA POZYCJI NR 3 Z TABELI

ZADANIE 3A(3) - ODPOWIADA POZYCJI NR 4 Z TABELI

ZADANIE 3B - ODPOWIADA POZYCJI NR 4 Z TABELI

ZADANIE 4 - ODPOWIADA POZYCJI NR 5 Z TABELI

1.2 Prosimy o przyporządkowanie przedmiarów i poszczególnych pozycji przedmiarowych do tabeli wskazanej w formularzu ofertowym.

ODP: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE:

ZADANIE 1A - ODPOWIADA POZYCJI NR 2 Z TABELI

ZADANIE 1B - ODPOWIADA POZYCJI NR 1 Z TABELI

ZADANIE 2A - ODPOWIADA POZYCJI NR 3 Z TABELI

ZADANIE 2B - ODPOWIADA POZYCJI NR 3 Z TABELI

ZADANIE 3A(3) - ODPOWIADA POZYCJI NR 4 Z TABELI

ZADANIE 3B - ODPOWIADA POZYCJI NR 4 Z TABELI

ZADANIE 4 - ODPOWIADA POZYCJI NR 5 Z TABELI

2. Dotyczy „ZAŁĄCZNIK NR 7d- Wzór umowy” – w §1 znajduje się informacja, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ: „Załącznik nr 8d Przedmiar robót 4 część zamówienia w zakresie.” oraz w §1 ust. 7 znajduje się następujący zakres prac :

„ 7. Zakres prac obejmuje:

7.1 Modernizacja ujęcia wody w Józefowie,

a) Dostawa stacji hydroforowej,

b) Modernizacja istniejącej studni głębinowej,

c) Roboty rozbiórkowe i brukarskie,

d) Budowa wiaty wielostanowiskowej o wymiarach 5,0x10,0m ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, dach z antykondensatem, orynnowanie, wraz z zabudową trzech stron (kolor do uzgodnienia z inwestorem) – kalkulacja własna

7.2 Modernizacja ujęcia wody w Majdanie Nepryskim,

a) Wykonanie kontenerowego zestawu do podnoszenia ciśnienia,

b) Modernizacja istniejącej studni głębinowej. Na terenie studni głębinowej w Majdanie Nepryskim należy wykonać monitoring wizyjny obiektu. Monitoring działki będzie zrealizowany za pomocą kamery wifi.

7.3 Modernizacja ujęć wody w Stanisławowie,

a) Modernizacja istniejącej studni głębinowej,

b) Wykonanie kontenerowego zestawu do podnoszenia ciśnienia na terenie istniejącej studni głębinowej,

c) Wykonanie zestawu do podnoszenia ciśnienia pomiędzy Stanisławem a Górnkami,

d) Przebudowa rurociągów na terenie istniejącej hydroforni w m. Górniki w celu wyłączenia budynku hydroforni z pracy”

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stalowych zbiorników retencyjnych – zakres ten nie został opisany w §1 ust. 7 umowy ale jest objęty dokumentacją projektową.

ODP: TAK, ZAKRES OBEJMUJE DOSTAWĘ I MONTARZ STALOWYCH ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prac dotyczących wykonania kontenerowego zestawu do podnoszenia ciśnienia w Majdanie Nepryskim należy wykonać ogrodzenie i utwardzenie terenu.

ODP: TAK, ZAKRES OBEJMUJE DOSTAWĘ I MONTARZ OGRODZENIA I UTWARDZENIA TERENU ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

4. Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach prac dotyczących modernizacji ujęć wody w Stanisławowie należy wykonać:

- ogrodzenie i utwardzenie terenu

- podziemny zbiornik wody przelewowej (awaryjny)

- fundament pod agregat prądotwórczy

ODP: TAK, ZAKRES OBEJMUJE WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIA TERENU, PODZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY PRZELEWOWEJ (AWARYJNEGO), FUNDAMENTU POD AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

5. Prosimy o przyporządkowanie przedmiarów i poszczególnych pozycji przedmiarowych do zakresu: „ Modernizacja ujęcia wody w Józefowie

a) Roboty rozbiórkowe i brukarskie”

ODP: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE:

ZADANIE 1A - ODPOWIADA POZYCJI NR 2 Z TABELI ORAZ TRZEM POCZĄTKOWYM PRZEDMIAROM W ZAŁĄCZNIKU NR 8d

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczenia hali pomp w budynku hydroforni w m. Józefów (przedmiar str. 9).

ODP: TAK, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE RÓWNIEŻ REMONT POMIESZCZEŃ HALI POPMP W BUDYNKU HYDROForni W M. JÓZEFÓW.

7. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w formacie ath.

ODP: ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE ŻE FORMAT UDOSTĘPNIONYCH PRZEDMIARÓW JEST WYSTARCZAJĄCA. NIE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PRZEDMIARY W FORMACIE ATH.

8. Prosimy o potwierdzenie, że wyrób ze znakiem CE będzie wymagany tylko i wyłącznie jeśli takie oznakowanie wyrobu wynika z przepisów odrębnych a wystarczające dla Zamawiającego będą przepisy dotyczące wprowadzenia do obrotu lub udostępnienia na rynku krajowym zgodnie z przepisami prawa polskiego.

ODP: POTWIERDZAMY.

Część 6 zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej

1. Jaka jest nawierzchnia ul. Kamiennej w której będzie sieć wodociągowa (przy działkach nr 7-12). Jakie są wymagania odbudowy nawierzchni jezdni? Czy jezdnia ma być odbudowana do stanu pierwotnego?

ODP: NAWIERZCHNIA UL. KAMIENNEJ JEST WYKONANA Z PODBUDOWY TŁUCZNOIOWEJ. TEREN DROGI NALEŻY DOPROWADZIĆ PO ZREALIZOWANIU INWESTYCJI DO STANU PIERWOTNEGO.

2. W przedmiarze Górecko Stare węzeł W4 jest w ilości 1 kpl. a na rysunku jest 3 razy (czyli 3 kpl.) natomiast węzeł W5 z hydrantem w przedmiarze jest 1 kpl. a na rysunku 2 razy (czyli 2 kpl.).

ODP: POPRAWNA WARTOŚĆ W PRZEDMIARZE DOTYCZĄCA WĘZŁA „W4” POWINNA WYNOŚIĆ:

- 3 kpl. hydrantu,
- 6 szt. łącznika RK,
- 3 kpl. oznakowania zasuw
- 3m² obłożenie wokół zasuw płyt betonowych

POPRAWNA WARTOŚĆ W PRZEDMIARZE DOTYCZĄCA WĘZŁA „W5” POWINNA WYNOŚIĆ::

- 2 kpl. hydrantu
- 2 szt. łącznika RK,
- 2 kpl. oznakowania zasuw
- 2 m² obłożenie wokół zasuw płyt betonowych

3. W przedmiarze rozbudowa wodociągu przy ul. Trakt Lwowski rura PE100-RC SDR17 DN125 jest w ilości 896 m, na profilu w ilości 897 m a w dokumentacji i na rysunku jest 900 m, która wartość jest prawidłowa?

ODP: PRAWIDŁOWA WARTOŚĆ DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZADANIU DOTYCZĄCYM TRAKTU LWOWSKIEGO WYNOŚI 900 MB.

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.