

Gmina Józefów
ul. Kościuszki 37
23 – 460 Józefów

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Gmina Józefów prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie nr 2024/BZP 00304285 z dnia 26.04.2024r. **Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów** przesyła niniejszym treść zapytań, które drogą elektroniczną w dniach 16.05.2024 roku wpłynęły do Zamawiającego dotyczącego przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami.

Część 6 zamówienia – Rozbudowa sieci wodociągowej.

1. Poproszę o wyjaśnienie czy konieczne jest badanie gruntu według opisu ze STWiOR: 2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: a) zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, b) określenie gruntu i jego uwarstwienia, c) określenie stanu terenu. w rozdziale 2.1.4 piszę: 2.1.4 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształtowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym w warunkach gruntowych podanych niżej: a) warunki gruntowo-wodne - Podłoże gruntowe dokumentowanego terenu inwestycji opisane zostały w projekcie.

ODP: Inwestor nie wymaga robienia badań gruntu.

2. Jaki jest poziom wód gruntowych w m. Górecko Stare oraz Józefów ponieważ w dokumentacji jest zapis o odwodnieniu w przypadku wystąpienia wód gruntowych. Czy jest dokumentacja geologiczna.

ODP: Poziom wód gruntowych w m. Górecko Stare oraz w Józefowie z dotychczasowych doświadczeń podczas realizacji innych inwestycji wody gruntowe nie powinny znajdować się powyżej układanego rurociągu wodociągowego..

3. Według dokumentacji wymagana jest obsypka rurociągu PE 100 -RC Dn 125 a nie jest ona uwzględniona w przedmiarze. Brakuje stron w dokumentacji Rozbudowa wodociągu przy ul. Kamiennej: 2. Warunki techniczne z ZWiK str. 5-6 3. Wypis z MPZP IN.6730.8.2024.WP z dnia 31.01.2024 r. str. 7-14 4. Protokół z narady koordynacyjnej: GN.6630.21.2024 str. 15-17 z dnia 01.03.2024 r.

ODP: Rurociągów z rur RC nie należy obsypywać piaskiem chyba, że grunt wydobyty podczas wykonywania wykopów nie będzie nadawał się do zasypania rurociągu zawierał kamienie, gruz i tego typu grunt. W takim przypadku pod rurociąg należy wykonać podsypkę oraz obsypać piaskiem. Inwestor nie posiada dokumentacji geologicznej..

Gmina Józefów informuje, że niniejsze wyjaśnienie treści SWZ stają się jej integralną częścią i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią niniejszych wyjaśnień, jako obowiązujące należy przyjąć treść pisma, zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


URMISTRZ
Roman Dziura